

御 見 積 書

協和自工 株式会社 御中

下記の通り御見積り申し上げます。
何卒ご用命のほどお願い申し上げます。

御 見 積 金 額 : ¥7,260,000 -

上記金額には、消費税10%を含んでおります。

工 事 名 称 : 協和自工(株) 鉄骨庇増築工事

工 事 場 所 : 福井県福井市上細江町24字御坊2番1

見 積 有 効 期 限 : 30日間

支 払 条 件 : 御協議の上

工 期 : ご協議の上 ~ 約3週間

備 考 : 工場建設が2010年以降の建築物ですと、アスベスト調査は省かれます。
設計費・確認申請費は含んでおりません。



株式会社 クラップ
〒913-0043 福井県坂井市三国町錦3丁目4-2
TEL.0776-81-8330 FAX.0776-81-8331

承	認	審	査	担	当
奴間	奴間	大塚			

この見積書についてのご用命、お問い合わせは
下記担当者へ連絡をお願いします。

担当者: 大塚 俊彦

連絡先: 080-2950-2518

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A	共通仮設工事		式	1.0		500,000	
B	直接仮設工事		式	1.0		430,000	
C	工場内間仕切撤去・修繕工事		式	1.0		148,400	
D	角波・シャッター上枠修繕工事		式	1.0		308,000	
E	庇増築工事		式	1.0		4,461,000	
F	その他工事		式	1.0		200,000	
G	設計・監理費		式	1.0		-	
H	諸経費		式	1.0		600,000	
	出精値引き					-47,400	
	計					6,600,000	
	消費税					660,000	
	合 計					7,260,000	
A	共通仮設工事						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	準備費		式	1.0		30,000	
	環境安全費	安全標識、安全通路、カラーコーン等	式	1.0		5,000	
	事前調査費		式	1.0		50,000	
	アスベスト調査費	検体採取	検体	3.0	3,000	9,000	
	//	定性分析	検体	3.0	40,000	120,000	
	産業廃棄物処分費		式	1.0		100,000	
	動力用水光熱費	給水・仮設電気(100V)・工事用電気設備(コンセント)等・200V発電機	式	1.0		10,000	
	機械器具費	測量機器、局所照明、掃除機等	式	1.0		10,000	
	場内整備・清掃費		式	1.0		30,000	
	小 計					364,000	
B	直接仮設工事						
	高所作業車	4.5m垂直式2台	台	2.0	65,000	130,000	

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	同上運搬費		回	2.0	15,000	30,000	
	13tクレーン		日	4.0	60,000	240,000	
	仮設足場資材	脚立、立馬、足場板等	式	1.0		10,000	
	同上運搬費		式	1.0		5,000	
	養生費		式	1.0		15,000	
	小 計					430,000	
C	工場内間仕切撤去・修繕工事						
	既存間仕切壁解体	L=15m H=3.6m	m ²	54.0	1,600	86,400	一部鉄骨残し
	鋼製扉撤去	W750*H2,100	箇所	1.0		12,000	

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	廃材運搬・処分費		式	1.0		50,000	
	小 計					148,400	
D	角波・シャッター上枠修繕工事						
	西側外壁						
	ニュー角波貼り	0.35カラーGL	m ²	13.8	4,600	63,480	
	下地	PB12. 5mm	m ²	13.8	1,650	22,770	

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	透湿シート		m ²	13.8	950	13,110	
	シャッタースチール化粧上枠	焼付塗装	箇所	1.0	85,100	85,100	
	取替工事費		式	1.0		41,400	
	シーリング工事	取替部分シャッター枠取合	式	1.0		38,000	
	東側外壁						
	ニュー角波貼り	0.35カラーGL	m ²	4.8	4,600	22,080	
	下地	PB12.5mm	m ²	4.8	1,650	7,920	
	透湿シート		m ²	4.8	950	4,560	
	水切	0.35カラーGL	m	1.1	1,650	1,815	
	廻り縁	0.35カラーGL	m	6.0	1,350	8,100	
						-335	
	小 計					308,000	
E	底増築工事						
	鉄骨工事						
	H300*150*6.5*9		kg	3,221.0	189	608,769	
	□100*100*3.2		kg	240.0	277	66,528	
	切板、PL		kg	340.0	328	111,384	

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	ブレース M16		式	1.0		388,080	
	工場加工費	グレー錆止め	式	1.0		556,500	
	現場加工費		式	1.0		588,000	
	現場溶接費		式	1.0		168,000	
	現場調査費	高所作業車含む	式	1.0		273,000	
	製図費		式	1.0		168,000	
	鉄骨塗装費		式	1.0		300,000	
	屋根・樋工事						
	折版 II 型	0.8GL 素地	m ²	75.0	5,300	397,500	
	タフトフレーム		m	50.0	1,800	90,000	
	ケラバフレーム		箇所	8.0	1,650	13,200	
	水止面戸	GL コーキング*	m	25.0	3,050	76,250	
	エフロン面戸	GL コーキング*	m	25.0	2,190	54,750	
	取合水切	0.8GL 素地	m	25.0	3,000	75,000	
	ケラバ包み	0.8GL 素地	m	12.0	3,200	38,400	
	取合いコーキング*		m	25.0	1,100	27,500	
	荷上げ費		式	1.0	73,000	73,000	
	折版樋	P-150	m	25.0	4,700	117,500	
	吊り金具	1000@	箇所	27.0	2,730	73,710	
	自在ドレン	100Φ	箇所	4.0	3,900	15,600	

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	竖樋	既存竖樋に接続 VU-100	m	16.0	2,580	41,280	
	固定金具		箇所	10.0	2,800	28,000	
	エルボ		箇所	14.0	2,100	29,400	
	T管		箇所	4.0	3,120	12,480	
	既存竖樋切断処分		m	5.0	2,000	10,000	
	各シーリング費		式	1.0		60,000	
						-831	
	小 計					4,461,000	
F	その他工事						
	FS-2215S 豪雪型 スタндартタイプ	W2,210*D1,530	台	1.0	144,000	144,000	
	組立費		式	1.0		30,000	
	副資材	アンカー、10cm半ブロック	式	1.0		11,000	
	既存解体運搬・処分費		台	1.0		15,000	

